

# 第五元素园区网络改造项目 - 施工组织与变更管理计划

> 文档编号：FE-NET-005 | 版本：V1.0 | 编制角色：交付经理

本文档定义现场施工组织、作业规范、沟通机制和变更审批流程，确保网络改造过程可控、可追溯、可回退。  
## 项目概览

本项目面向园区办公楼、研发楼、展示中心与运维机房，完成核心、汇聚、接入、无线、安全与运维体系的整体改造。

| 字段   | 内容                      |
|------|-------------------------|
| 项目名称 | 第五元素园区网络改造项目            |
| 文档标题 | 施工组织与变更管理计划             |
| 文档编号 | FE-NET-005              |
| 发布日期 | 2026-04-16              |
| 版本   | V1.0                    |
| 编制角色 | 交付经理                    |
| 建设地点 | 苏州工业园区第五元素园区            |
| 建设周期 | 2026-05-06 至 2026-07-18 |
| 维保周期 | 2026-07-19 至 2027-07-18 |

## 施工组织架构

| 角色    | 职责                  | 现场要求      |
|-------|---------------------|-----------|
| 交付经理  | 统筹计划、窗口申请、风险控制与业主沟通 | 全程值守高风险窗口 |
| 网络架构师 | 配置审核、技术决策、疑难问题处理    | 关键节点到场确认  |
| 实施工程师 | 设备上架、布线整理、配置下发与联调   | 按楼层划片负责   |
| 资产管理员 | 设备出入库、序列号绑定、标签发放    | 每日更新台账    |
| 业主代表  | 业务确认、窗口审批、跨部门协调     | 验收节点签字    |

## 现场管理要求

### 进场与作业控制

- 所有施工人员须提前一天提交进场名单、身份证明与作业时间。
- 机房及弱电井施工采用双人作业制，夜间施工须保留现场签到记录。
- 拆旧与新装不得交叉进行，核心窗口前 2 小时内禁止新增临时变更。

### 线缆与标签规范

- 跳线采用颜色区分管理面、上联链路、业务链路与测试链路。
- 每一端口、配线架和面板标签应与端口映射表保持一致，禁止手写临时名称长期保留。
- 拆除旧链路前须先拍照并记录原端口关系，确保回退时可快速复原。

### 高风险作业管控

- 核心、出口、防火墙与无线控制器变更均视为高风险作业，需单独审批。
- 高风险窗口必须同步准备回退配置、USB 启动介质和带外管理链路。
- 窗口开始后每 30 分钟向沟通群播报一次进展，发现异常立即升级。

## 变更流程

所有超出既定详细设计的配置调整、时间变更或范围新增，均需纳入正式变更流程。轻微标签调整或不影响业务的

| 变更等级 | 示例               | 审批要求           | 通知范围    |
|------|------------------|----------------|---------|
| 一级   | 核心割接时间调整、地址规划变更  | 业主负责人 + 交付经理审批 | 全项目组    |
| 二级   | 楼层施工顺序调整、AP 点位微调 | 交付经理审批         | 相关楼层负责人 |
| 三级   | 文档错字修订、标签补录      | 实施主管备案         | 项目资料组   |

### 变更闭环要求

1. 提交变更申请，说明背景、风险、影响范围与回退方案。
2. 评估是否影响窗口、工期、材料、业务与终验指标。
3. 审批通过后同步更新计划、图纸、端口表与值班清单。
4. 变更实施后 24 小时内补齐验证记录和结果说明。

## ## 周计划与沟通机制

项目采用“周计划 + 日站会 + 窗口复盘”机制。每周一发布三周滚动计划，每日施工前后各进行一次简短对齐，

- 周计划包含楼层范围、设备清单、风险项、依赖条件 and 责任人。
- 日报需说明完成情况、未完成原因、次日计划和需协调事项。
- 窗口复盘需沉淀成功经验、异常触发点和后续优化建议。